

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2022 года



_____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном в г. Сургуте, ул. Университетская, 7, под. 1-4

(наименование стройки)

ПОКАЛЫРНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ПСР-09-01-02

(наименование объекта капитального строительства)

Пусконаладочные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсным методом

Основание проект шифр № 007-1122-225

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне ц 1 квартал 2022г. (01.01.2000)

Сметная стоимость 3130,46 тыс.руб.

В том числе:		
строительных работ	0,00 тыс.руб.	1 201,96 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	1790,66 чел.час.
оборудования	0,00 тыс.руб.	чел.час.
прочих затрат	3130,46 тыс.руб.	


Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Пусконаладочные работы лифта г/л-400кг на 8 ост.									
1	ГЭСНп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	4					
Приказ от 08.08.2022 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 № 648/пр п.135									
	1 ОТ								1 135 138,00
	2-100-05 Рабочий 5 разряда (ср 5)		чел.-ч	158,54	0,8	507,328	565,80		287 046,00
	2-100-06 Рабочий 6 разряда (ср 6)		чел.-ч	211,39	0,8	676,448	661,32		447 349,00
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	158,54	0,8	507,328	789,91		400 743,00
	Итого								1 135 138,00
	ФОТ			75		75			1 135 138,00
	Пр/812-083.0-3 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%						851 354,00
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			408 650,00
	Всего по позиции								2 395 142,00
2 ГЭСНп01-14-025-04 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 Объем=(13-10)*4									
Приказ от 08.08.2022 Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 № 648/пр п.135									
	1 ОТ								66 824,00
	2-100-05 Рабочий 5 разряда (ср 5)		чел.-ч	3,11	0,8	29,856	565,80		16 893,00
	2-100-06 Рабочий 6 разряда (ср 6)		чел.-ч	4,15	0,8	39,84	691,32		26 347,00
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	3,11	0,8	29,856	789,91		23 584,00
	Итого								66 824,00
	ФОТ			75		75			66 824,00
	Пр/812-083.0-3 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%						50 118,00
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			24 057,00
	Всего по позиции								140 999,00
Итого по смете:									
	Итого прямые затраты (справочно)								
	в том числе:								
	Оплата труда рабочих								
	Прочие затраты								
	1 201 962								
	1 201 962								
	2 536 141								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пусконаладочные работы								2 536 141
	В том числе:								
	оплата труда								1 201 962
	накладные расходы								901 472
	сметная прибыль								432 707
	Итого ФОТ (справочно)								1 201 962
	Итого накладные расходы (справочно)								901 472
	Итого сметная прибыль (справочно)								432 707
	ВСЕГО по смете								3 130 457,00

Составил: Директор ООО "Юргалифремонт" Колесников В.Н.

Проверил:



 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]